投标报价汇总表

合同段：2026年开福区农村公路户户通建设项目　　标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	40116
2	200	路基工程	124938
3	300	路面工程	1359778
4	600	交通安全设施工程	521064
5	第100章至第800章合计		2045896
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		2045896
8	计日工合计		
9	暂列金额（不含计日工总额）		
10	投标报价		2045896

工程量清单表

合同段：2026年开福区农村公路户户通建设项目　　标表2

清单 第100章 总则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
101-1-1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额			8023
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额			30087
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额			2006

清单 第100章 合计 人民币 40116 元

工程量清单表

合同段：2026年开福区农村公路户户通建设项目　　标表2

清单 第200章 路基工程

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
202-2-1	炮机破旧砼路面或旧油路外运（厚度20cm以上（含））	m3	184.8	98.3	18166
202-2-1	炮机破旧砼路面或旧油路外运（厚度20cm以上（含））	m3	302.9	119.2	36106
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
203-1-1	挖土方外运(外运运距暂定4.5km)	m3	817.73	59.45	48614
203-1-1	挖土方外运(外运运距暂定10km)	m3	296.8	74.3	22052
207	排水工程				
207-1	边沟、排水沟				

清单 第200章 合计　人民币 124938 元

工程量清单表

合同段：2026年开福区农村公路户户通建设项目　　标表2

清单 第300章 路面工程

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	路面垫层(功能层)				
302-2	碎石垫层				
302-2-1	碎石垫层厚10cm	m2	10467.9	20.35	213022
308	透层、黏层、封层				
308-2	黏层				
308-2-3	乳化沥青	m2	2532	1.96	4963
309	热拌沥青混合料面层				
309-2	细粒式沥青混凝土面层				
309-2-2	石油沥青混凝土AC-13C				
309-2-2-2	细粒式AC-13C沥青混凝土面层	m2	2512	57.98	145646
312	水泥混凝土面板				
312-1	普通水泥混凝土面板				
312-1-1	普通水泥混凝土面板				
312-1-1-3	C30水泥混凝土 厚20cm	m3	2067.66	460.42	951992
312-5	钢筋				
312-5-1	光圆钢筋 HPB300钢筋	kg	4218.1	5.68	23959
312-5-2	带肋钢筋 HRB400钢筋	kg	401.9	5.6	2251
312-6	混凝土面板表面处理				
312-6-1	抗裂贴	m2	84.48	20.67	1746
312-6-1	混凝土路面接缝灌缝	m	938.8	10.42	9782
313	路肩及中央分隔带				
313-1	路肩				
313-1-1	路肩培土（利用回填）	m3	356.5	18	6417

清单 第300章 合计 人民币 1359778 元

工程量清单表

合同段：2026年开福区农村公路户户通建设项目　　标表2

清单 第600章 交通安全设施工程

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
602-3-1	路侧波形梁钢护栏				
602-3-1-1	防撞等级C级				
602-3-1-1-1	Gr-C-4E(标准段)	m	2074	128.3	266094
602-3-1-1-1	Gr-C-4E(栏板利用旧材拆除重建)	m	18	81.83	1473
602-3-1-1-1	拆除波形护栏波型钢板	m	4	29	116
602-3-1-1-1	示警桩拆除	个	8	35.13	281
602-3-3	波形梁钢护栏端头、端部及过渡段				
602-3-3-2	外展圆头式端头(AT1-2)				
602-3-3-2-1	防撞等级C级(12米)	个	42	3850.07	161703
602-3-3-4	下游圆形端头(AT2)				
602-3-3-4-1	防撞等级C级(4米)	个	41	1522.05	62404
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
604-1-2	警告标志△70*3	套	14	1126.57	15772
604-12	道路反光镜				
604-12-3	不锈钢镜面反光镜				
604-12-3-2	直径80cm	个	12	952.08	11425
604-13	道口标柱	根	3	117	351
605	道路交通标线				
605-8	轮廓标				
605-8-1	附着式轮廓标				
605-8-1-1	De-Rb-At1	个	92	15.71	1445

清单 第600章 合计 人民币 521064 元

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2026年开福区农村公路户户通建设项目

编制范围：2026年开福区农村公路户户通建设项目

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费（元）	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%）7.42%	税率（%）9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总则															40116	
2	101	通则															8023	
3	101～1	保险费															8023	
4	101～1～1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额														8023	
5	102	工程管理															30087	
6	102～3	安全生产费	总额														30087	
7	104	承包人驻地建设															2006	
8	104～1	承包人驻地建设	总额														2006	
9	200	清单 第200章 路基工程			124937.81			124937.81		124937.81							124938	
10	202	场地清理			54271.52			54271.52		54271.52							54272	
11	202～2	挖除旧路面			54271.52			54271.52		54271.52							54272	
12	202～2～1	炮机破旧砼路面或旧油路外运（厚度20cm以上（含））	m3	184.8	18165.84			18165.84		18165.84							18166	98.3
13	202～2～1	炮机破旧砼路面或旧油路外运（厚度20cm以上（含））	m3	302.9	36105.68			36105.68		36105.68							36106	119.2
14	203	挖方路基			70666.29			70666.29		70666.29							70666	
15	203～1	路基挖方			70666.29			70666.29		70666.29							70666	
16	203～1～1	挖土方外运(外运运距暂定4.5km)	m3	817.73	48614.05			48614.05		48614.05							48614	59.45
17	203～1～1	挖土方外运(外运运距暂定10km)	m3	296.8	22052.24			22052.24		22052.24							22052	74.3
18	300	清单 第300章 路面工程			1022505.1		94751.14	985481.19	26274.5	1106506.84		7565.46	18981.32	37851.13	77233.96	111597.82	1359778	

编制：wec-9837

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2026年开福区农村公路户户通建设项目

编制范围：2026年开福区农村公路户户通建设项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费（元）	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润（元）	税金（元）	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%）7.42%	税率（%）9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	302	路面垫层(功能层)			117296.27		5435.98	157850.07	13690.97	176977.02		2082.79	4240.26	2943.26	9172.55	17587.43	213022	
20	302～2	碎石垫层			117296.27		5435.98	157850.07	13690.97	176977.02		2082.79	4240.26	2943.26	9172.55	17587.43	213022	
21	302～2～1	碎石垫层厚10cm	m2	10467.9	117296.27		5435.98	157850.07	13690.97	176977.02		2082.79	4240.26	2943.26	9172.55	17587.43	213022	20.35
22	308	透层、黏层、封层			3882.4			4080.89		4080.89		38.36	140.35		301.33	410.48	4963	
23	308～2	黏层			3882.4			4080.89		4080.89		38.36	140.35		301.33	410.48	4963	
24	308～2～3	乳化沥青	m2	2532	3882.4			4080.89		4080.89		38.36	140.35		301.33	410.48	4963	1.96
25	309	热拌沥青混合料面层			88549.72		939.23	116135.13	8314.65	125389.01		499.95	304.06	797.33	6630.05	12025.84	145646	
26	309～2	细粒式沥青混凝土面层			88549.72		939.23	116135.13	8314.65	125389.01		499.95	304.06	797.33	6630.05	12025.84	145646	
27	309～2～2	石油沥青混凝土AC-13C			88549.72		939.23	116135.13	8314.65	125389.01		499.95	304.06	797.33	6630.05	12025.84	145646	
28	309～2～2～2	细粒式AC-13C沥青混凝土面层	m2	2512	88549.72		939.23	116135.13	8314.65	125389.01		499.95	304.06	797.33	6630.05	12025.84	145646	57.98
29	312	水泥混凝土面板			806359.71		88375.94	700998.11	4268.88	793642.93		4944.36	14296.65	34110.54	61130.03	81574.07	989730	
30	312～1	普通水泥混凝土面板			777438.88		82570.29	679709.32	2717.06	764996.66		4388.91	13202.1	31801.39	58991.22	78604.23	951992	
31	312～1～1	普通水泥混凝土面板			777438.88		82570.29	679709.32	2717.06	764996.66		4388.91	13202.1	31801.39	58991.22	78604.23	951992	
32	312～1～1～3	C30水泥混凝土厚20cm	m3	2067.66	777438.88		82570.29	679709.32	2717.06	764996.66		4388.91	13202.1	31801.39	58991.22	78604.23	951992	460.42
33	312～5	钢筋			20851.06		2783.03	17290.38	121.79	20195.21		272.17	865.94	1062.66	1631.6	2162.48	26210	
34	312～5～1	光圆钢筋HPB300钢筋	kg	4218.1	19072.88		2540.93	15806.31	111.19	18458.44		248.74	792.1	970.22	1492.44	1976.57	23959	5.68
35	312～5～2	带肋钢筋HRB400钢筋	kg	401.9	1778.17		242.1	1484.07	10.6	1736.77		23.43	73.85	92.44	139.16	185.91	2251	5.6
36	312～6	混凝土面板表面处理			8069.77		3022.62	3998.41	1430.04	8451.06		283.28	228.61	1246.49	507.21	807.37	11528	
37	312～6～1	抗裂贴	m2	84.48	1745.92			1745.92		1745.92							1746	20.67

编制：wec-9837　　复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2026年开福区农村公路户户通建设项目

编制范围：2026年开福区农村公路户户通建设项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费（元）	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%）7.42%	税率（%）9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
38	312～6～1	混凝土路面接缝灌缝	m	938.8	6323.85		3022.62	2252.49	1430.04	6705.14		283.28	228.61	1246.49	507.21	807.37	9782	10.42
39	313	路肩及中央分隔带			6417			6417		6417							6417	
40	313～1	路肩			6417			6417		6417							6417	
41	313～1～1	路肩培土（利用回填）	m3	356.5	6417			6417		6417							6417	18
42	600	清单 第600章 交通安全设施工程			419284.1		52885.44	317433.54	28041.69	398360.67		6685.67	17896.96	22476.51	32791.14	42864.6	521064	
43	602	护栏			397763.59		50286.8	298687.21	26551.62	375525.63		6324.67	17004.26	21351.96	31245.06	40630.64	492071	
44	602～3	波形梁钢护栏			397763.59		50286.8	298687.21	26551.62	375525.63		6324.67	17004.26	21351.96	31245.06	40630.64	492071	
45	602～3～1	路侧波形梁钢护栏			221643.61		19153.39	174529.34	14187.07	207869.8		2958.09	9206.51	8465.08	17348.57	22126.32	267964	
46	602～3～1～1	防撞等级C级			221643.61		19153.39	174529.34	14187.07	207869.8		2958.09	9206.51	8465.08	17348.57	22126.32	267964	
47	602～3～1～1～1	Gr-C-4E(标准段)	m	2074	220277.57		18712.16	173953.94	13889.98	206556.08		2915.83	9148.13	8272.2	17239.74	21971.88	266094	128.3
48	602～3～1～1～1	Gr-C-4E(栏板利用旧材拆除重建)	m	18	1117.55		288.69	574.34	198.53	1061.55		28.5	46.41	126.55	88.48	121.64	1473	81.83
49	602～3～1～1～1	拆除波形护栏波型钢板	m	4	73.56		44.53	1.06	28.71	74.3		3.63	3.05	19.45	5.95	9.57	116	29
50	602～3～1～1～1	示警桩拆除	个	8	174.94		108.01		69.85	177.87		10.13	8.92	46.89	14.39	23.24	281	35.13
51	602～3～3	波形梁钢护栏端头、端部及过渡段			176119.98		31133.41	124157.87	12364.55	167655.83		3366.58	7797.75	12886.88	13896.5	18504.32	224107	
52	602～3～3～2	外展圆头式端头(AT1-2)			124769.85		25486.55	85986.82	8378.02	119851.39		2594.55	5657.61	10377.89	9870.23	13351.65	161703	
53	602～3～3～2～1	防撞等级C级(12米)	个	42	124769.85		25486.55	85986.82	8378.02	119851.39		2594.55	5657.61	10377.89	9870.23	13351.65	161703	3850.07
54	602～3～3～4	下游圆形端头(AT2)			51350.14		5646.87	38171.05	3986.52	47804.44		772.03	2140.14	2508.99	4026.26	5152.67	62404	
55	602～3～3～4～1	防撞等级C级(4米)	个	41	51350.14		5646.87	38171.05	3986.52	47804.44		772.03	2140.14	2508.99	4026.26	5152.67	62404	1522.05

编制：wec-9837　　复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2026年开福区农村公路户户通建设项目

编制范围：2026年开福区农村公路户户通建设项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费（元）	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%）7.42%	税率（%）9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
56	604	道路交通标志			20405.65		2483.98	17778.28	1458.1	21720.37		340.89	835.85	1078.56	1457.64	2114.61	27548	
57	604～1	单柱式交通标志			11512.42		1443.58	9852.94	905.35	12201.87		207.27	520.73	631.99	908.24	1302.31	15772	
58	604～1～2	警告标志△70*3	套	14	11512.42		1443.58	9852.94	905.35	12201.87		207.27	520.73	631.99	908.24	1302.31	15772	1126.57
59	604～12	道路反光镜			8622.76		1006.44	7715.45	530.86	9252.74		127.85	301.33	431.83	527.88	783.36	11425	
60	604～12～3	不锈钢镜面反光镜			8622.76		1006.44	7715.45	530.86	9252.74		127.85	301.33	431.83	527.88	783.36	11425	
61	604～12～3～2	直径80cm	个	12	8622.76		1006.44	7715.45	530.86	9252.74		127.85	301.33	431.83	527.88	783.36	11425	952.08
62	604～13	道口标柱	根	3	270.47		33.96	209.9	21.89	265.75		5.77	13.79	14.74	21.52	28.94	351	117
63	605	道路交通标线			1114.86		114.66	968.04	31.97	1114.68		20.11	56.85	45.99	88.43	119.35	1445	
64	605～8	轮廓标			1114.86		114.66	968.04	31.97	1114.68		20.11	56.85	45.99	88.43	119.35	1445	
65	605～8～1	附着式轮廓标			1114.86		114.66	968.04	31.97	1114.68		20.11	56.85	45.99	88.43	119.35	1445	
66	605～8～1～1	De-Rb-At1	个	92	1114.86		114.66	968.04	31.97	1114.68		20.11	56.85	45.99	88.43	119.35	1445	15.71
合计					1566727.01		147636.58	1427852.54	54316.2	1629805.32		14251.13	36878.28	60327.63	110025.1	154462.42	2045896	

编制：wec-9837　　复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：2026年开福区农村公路户户通建设项目

编制范围：2026年开福区农村公路户户通建设项目

序号	工程类别	措施费（%）											企业管理费（%）						规费（%）					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											Ⅰ	Ⅱ												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.703					3.659	0.882	0.189	4.551	0.882	3.864	0.18	0.151		0.277	4.472	16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
02	石方		0.667					3.657	0.545	0.339	4.681	0.545	3.667	0.149	0.231		0.25	4.297	16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
03	运输		0.75					3.622	0.164	0.274	4.646	0.164	2.275	0.17	0.159		0.269	2.873	16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
04	路面	0.051	0.711					3.659	0.988	0.546	4.967	0.988	2.974	0.095	0.171		0.375	3.615	16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
04-1	路面（隧道路面）																		16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
05	隧道							3.658			3.658								16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
06	构造物Ⅰ	0.058	0.5					3.622	1.199	0.413	4.633	1.199	4.235	0.156	0.29		0.418	5.099	16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
06-1	构造物Ⅰ(绿化)																		16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
07	构造物Ⅱ	0.081	0.579					3.684	1.856	0.57	4.914	1.856	5.694	0.173	0.39		0.522	6.779	16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
08	构造物Ⅲ(一般)	0.132	1.125						2.636	0.907	2.164	2.636	7.617	0.312	0.602		0.909	9.44	16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
08-1	构造物Ⅲ(室内)																		16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
08-2	构造物Ⅲ(桥梁)																		16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
08-3	构造物Ⅲ(设备安装)																		16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
09	技术复杂大桥							3.658			3.658								16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
10	钢材及钢结构(一般)							3.658	0.692	0.64	4.298	0.692	3.178	0.144	0.189		0.642	4.153	16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
10-1	钢材及钢结构(桥梁)							3.658			3.658		2.242					2.242	16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)							3.658			3.658		2.242					2.242	16	0.7	8.7	2.2	10	37.6

编制：wec-9837　　复核：

人工、材料、机械台班单价及数量汇总表

建设项目名称2026年开福区农村公路户户通建设项目

编制范围2026年开福区农村公路户户通建设项目　　第1页 共2页　　07表

序号	名称	单位	代号	数量	价格（元）	合计（元）	备注
1	人工	工日	1001001	1421.50	103.86	147636.57	
2	机械工	工日	1051001	123.33	103.86	12809.37	
3	HPB300钢筋	t	2001001	6.54	3211	20990.31	
4	HRB400钢筋	t	2001002	0.46	3163	1445.49	
5	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径14.1～15.5mm	t	2001019	0.25	5970.09	1486.55	
6	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	11.72	5.28	61.87	
7	型钢工字钢,角钢	t	2003004	0.02	3397	50.96	
8	钢管无缝钢管	t	2003008	0.05	4013.96	180.63	
9	镀锌钢管外径15mm～20mm，壁厚2.7mm～4.5mm	t	2003009	0.76	4301.7	3282.2	
10	钢管立柱	t	2003015	26.81	4609.76	123587.67	
11	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	2003017	30.76	4974.49	153010.34	
12	组合钢模板	t	2003026	0.01	6263	56.37	
13	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	27.87	5.99	166.91	
14	铁件铁件	kg	2009028	4.21	6.6	27.79	
15	镀锌铁件	kg	2009029	873.68	7.15	6246.83	
16	石油沥青	t	3001001	1.42	5515.01	7842.34	
17	乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青	t	3001005	1.17	3503.75	4081.87	
18	汽油92号	kg	3003002	1058.59	9.63	10194.22	
19	柴油0号,－10号,－20号	kg	3003003	716.10	8.17	5850.52	
20	煤	t	3005001	0.27	561.95	153.41	
21	电	kW·h	3005002	2520.11	0.72	1814.48	
22	水	m3	3005004	2552.98	4.98	12713.86	
23	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	4003002	0.62	1504.42	935.75	
24	油漆	kg	5009002	16.80	15	251.93	
25	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	28.41	122.84	3489.76	
26	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	5505013	0.05	121.12	5.69	
27	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	5505015	44.38	121.12	5374.7	
28	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	1303.25	121.12	157850.12	
29	42.5级水泥	t	5509002	15.01	328	4923.61	
30	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	6007002	0.04	19679.41	688.78	
31	反光膜	m2	6007004	6.72	115.71	777.57	
32	栏式反射器	个	6007007	93.84	10.26	962.8	
33	其他材料费	元	7801001	8114.06	1	8114.06	
34	普C30-32.5-2(商)普C30-32.5-2(商)	m3	1511009001	2109.01	312	658012.06	
35	重交细粒式AC-13C沥青混凝土面层细粒式沥青碎石(商)	m3	1513004002	101.49	1143.52	116050.13	
36	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	8001002	-8.27	919.49	-7605.1	
37	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	-8.27	621.35	-5139.19	
38	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	4.19	1249.58	5231.99	
39	机械自身质量6～8t光轮压路机2Y-6/8	台班	8001078	3.14	372.61	1170	

人工、材料、机械台班单价及数量汇总表

建设项目名称2026年开福区农村公路户户通建设项目

编制范围2026年开福区农村公路户户通建设项目　　第 2 页 共 2 页　　07表

序号	名称	单位	代号	数量	价格（元）	合计（元）	备注
40	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	7.33	613.87	4498.44	
41	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S1500,S1502	台班	8003058	0.93	1911.98	1785.79	
42	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10	台班	8003063	1.58	1130.35	1783.69	
43	机械自身质量16～20t轮胎式压路机YL20	台班	8003067	0.79	794.05	630.48	
44	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	44.25	205.39	9088.1	
45	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机JW500,JS500	台班	8005004	1.46	251.49	367.68	
46	生产能力40m3/h以内混凝土搅拌站HZS40含水泥输送器水泥仓各2套	台班	8005058	0.41	1140.64	472.22	
47	装载质量3t以内载货汽车	台班	8007002	6.47	434.4	2809.26	
48	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	0.32	515.16	166.4	
49	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360	台班	8007016	3.53	888.63	3134.2	
50	装载质量20t以内平板拖车组	台班	8007024	6.85	986.08	6750.7	
51	容量4000L以内洒水汽车	台班	8007040	29.10	666.44	19392.74	
52	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	0.55	670.2	366.6	
53	护栏液压打桩(钻孔)机27.2kW	台班	8011087	8.29	340.21	2819.66	
54	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	8015028	14.04	170.68	2396.69	
55	排气量1m3/min以内电动空气压缩机3V-0.9/7	台班	8017041	3.47	54.07	187.84	
56	小型机具使用费	元	8099001	4007.50	1	4007.5	